GMINA BOLESŁAWIEC
ul. Teatralna 1 a
59-700 Bolesławiec
NIP 612-16-36-303 REGON 230821457

II.6744.66.AP.2016

Bolesławiec, 29.07.2016 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Budowa Domu Ludowego we wsi Krępnica".

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), wyjaśniam co następuje:

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o wyjaśnienie następujących pytań do treści SIWZ w zamówieniu publicznym pn. Budowa Domu Ludowego we wsi Krępnica.

1. *Proszę o dokładne określenie czy przewody wentylacyjne winny być ocieplone, jeżeli tak to jakim materiałem i o jakiej grubości.*
2. *Proszę o sprecyzowanie jakie winny być warstwy nawierzchni bitumicznej. Proszę o podanie grubości i rodzaju masy bitumicznej.*
3. *Proszę o sprecyzowanie czy drzwi wewnętrzne D4 mają być aluminiowe czy drewniane.*

<u>Odpowiedź na pytania od oferenta</u>

1. Kanały wentylacyjne należy ocieplić wełną mineralną gr. 6 cm pokrytą z zewnątrz folią aluminiową. Przyjąć do wyceny.
2. Na nawierzchnię bitumiczną składają się : warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – asfaltowych gr.4 cm oraz warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3cm.
3. Drzwi wewnętrzne D4 należy przyjąć jako drewniane wraz z regulowaną ościeżnicą drewnianą.

z up. Wójta
mgr inż. Roman Jaworski
Zastępca Wójta