

II.6744.86.AP.2017

Bolesławiec, 14.07.2017 r.

**Dotyczy przetargu nieograniczonego „Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice”.**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym przez Wykonawcę:

W nawiązaniu do przetargu dot. budowy Domu Ludowego we wsi Bożejowicach, składam zapytania dot. specyfikacji:

- 1-Proszę o podanie metrażu linii kablowych zasilania oprawy oświetlenia terenu na słupach?
- 2-Proszę o informacje czy i w jakiej ilości linie kablowe będą zabezpieczone rurami osłonowymi/przepustowymi
- 3-Proszę o informacje, po której stronie będą czynności oraz koszty z nimi związane, sprawy dotyczącej przyłącza energetycznego?
- 4-Instalacja Internet szerokopasmowy z serwerem - Dostawa i montaż kompletnej instalacji w wybranym pomieszczeniu - proszę o sprecyzowanie jakie urządzenia będą wchodzić w skład instalacji?
- 5-Instalacja TV/SAT - Dostawa i montaż kompletnej instalacji w wybranym pomieszczeniu - proszę o sprecyzowanie jakie urządzenia będą wchodzić w skład instalacji?
- 6-Instalacja teletechniczna - złącze szerokopasmowe + linia telefoniczna - Dostawa i montaż kompletnej instalacji w wybranym pomieszczeniu - Czy ma być budowana instalacja kanalizacyjna zewnętrzna? Proszę o sprecyzowanie jakie urządzenia będą wchodzić w skład instalacji?

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, poz. 996 i poz. 1020), wyjaśniam co następuje:

**Odpowiedź na pytania od oferenta**

- Ad.1 Długość okablowania wynika z układu lamp zewnętrznych - wskazano na załączniku graficznym Z01 zgodnie z opisem w legendzie. Należy przyjąć długość do wyceny 350 m linii kablowych, nowe latarnie zostaną wpięte w istniejące oświetlenie działki.
- Ad.2 Rury osłonowe należy zastosować na wszystkich odcinkach pod powierzchniami utwardzonymi.
- Ad.3 Wszystkie przyłącza, w tym przyłącze energetyczne i wszystkie koszty związane z wykonaniem przyłączy leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający ponosi koszty z wykonaniem Złącza pomiarowego, a po stronie Wykonawcy jest wykonanie instalacji zewnętrznej zasilającej budynek.
- Ad.4 Instalacja Internet szerokopasmowy z serwerem, należy wykonać instalację w zakresie umożliwiającym podłączenie Internetu z wi – fi (biblioteka 6 stanowisk komputerowych, sołtysówka 1 stanowisko komputerowe, sala ćwiczeń 1 stanowisko komputerowe i w Sali głównej).
- Ad.5 Instalacja TV – SAT wraz z zasilaniem sieci należy wykonać instalację ścienną i sufitową wraz z niezbędnymi gniazdami umożliwiającymi podłączenie ekranu oraz rzutnika i laptopa w Sali głównej.
- Ad.6 Instalacja teletechniczna – należy wykonać w zakresie umożliwiającym podłączenie telefonu w bibliotece i sołtysówce. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego przewodu do sieci internetowej i telefonicznej.

z up. Wójta

  
mgr inż. Roman Jaworski  
Zastępca Wójta