Uwaga:

Do wyceny należy doliczyć przesunięcie abawki na istniejącym placu zbaw w inne miejsce do 15 m.

Zakres robót:

1. Demontaż istniejącej zabawki
2. Demontaż nawierzchni poliuretanowej
3. Przesunięcie zabawki w inne miejsce (wykonanie fundamentu z elementu prefabrykowanego, montaż zabawki)
4. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na płycie betonowej obramowanej obrzeżami
5. Uporządkowanie terenu i dosianie trawy.