GMINA BOLESŁAWIEC
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a

II.6744.17.AP.2015

Bolesławiec, 13.02.2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę Domu Ludowego we wsi Suszki.

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym przez wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Wpłynęły następujące pytania:

1. ***Na przekroju budynku opisano ścianę fundamentową jako murowaną z bloczków betonowych gr. 30 cm. Dostępne na rynku grubości bloczków to 24 cm lub 38 cm proszę o wskazanie prawidłowej grubości.***
2. ***Na przekroju budynku opisano pokrycie dachowe jako „dachówka karpiówka w łuskę" natomiast w opisie technicznym jako dachówka ceramiczna zakładkowa. Proszę wskazać jakie ma być pokrycie.***
3. ***Drzwi DZ 4 wg opisu są to drzwi stalowe z ościeżnicą aluminiową. Taki połączenie jest produktem nietypowym a co za tym idzie droższym.***
4. ***Wg projektu panele podłogowe mają być grubości 10 mm. Taka grubość ma uzasadnienie na stropach drewnianych a nie na posadzce betonowej. Proszę o odpowiedź czy nie wystarczyłyby panele o tych samych parametrach lecz o grubości 6 mm.***
5. ***W opisie technicznym ani w projekcie nie są opisane ścianki sanitarne w łazienkach. Proszę o wskazanie sposobu wykonania tych ścianek.***

<u>Odpowiedzi na pytania od oferenta</u>

1. Ściany fundamentowe pod budynek wykonać zgodnie z dokumentacją projektową grubości co najmniej 30 cm. Zamawiający dopuszcza także wykonanie ścian fundamentowych za pomocą pustaków szalunkowych lub w technologii monolitycznej z betonu B – 20.
2. Pokrycie dachowe należy wykonać z dachówki ceramicznej zakładkowej angoba w kolorze ceglastym.
3. Drzwi DZ 4 zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się zastosowanie ościeżnicy stalowej.
4. Panele podłogowe klasy AC 5 gr. 10 mm bez zmian zgodnie z dokumentacją projektową.
5. Należy zastosować ścianki sanitarne systemowe – kabiny sanitarne z drzwiami np. w systemie SANIPOL.

z up. Wójta
mgr inż. Roman Jaworski
Zastępca Wójta