

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa przedszkola we wsi Żeliszów.

Na w/w przetarg wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone przez wykonawcę:

Ze względu na rozbieżności pomiędzy załączonym przedmiarem, projektem i SWIORB, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie 1

Czy ogrodzenie i furta wg opisu do projektu architektury pkt.11 str.10 jest przedmiotem przetargu i jaka jest ilość projektowanego ogrodzenia? Ww. zakresu robót nie ujęto w przedmiarze załączonym do SIWZ.

Wykonawca nie jest w stanie ustalić długości trasy ogrodzenia, ponieważ w dokumentacji załączonej do SIWZ nie ma ogrodzenia. Projekt rys. nr Z-1 pt. Zagospodarowanie terenu – infrastruktura, nie zawiera ogrodzenia

Pytanie 2

Jakie ścianki oporowe są przedmiotem przetargu, wg projektu rys nr K-1 są to ścianki oporowe Sc.1, Dk=1,00, wg projektu rys K-4 są to ścianki oporowe Sc.4, natomiast wg przedmiaru pozycja 12.3 są to ścianki oporowe prefabrykowane typ L o wym.:180/99?

Pytanie 3

Jaka grubość betonu podkładowego i jakiej marki pod ścianki oporowe Sc.4 wg projektu rys.nr K-4?

Pytanie 4

Co jest przedmiotem przetargu czy zgodnie ze SIWZ rozdział III pkt. 1 ppkt. 1.1 cytuję przeniesienie zbiornika gazowego i doprowadzenie nowej instalacji gazowej, czy wykonanie nowego zbiornika gazowego wg. załącznika do dokumentacji projektowej pn. BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI ŻELISZÓW pkt.2 cytuję: Wykonanie zbiornika na gaz zgodnie z dokumentacją projektową z zastrzeżeniem iż roboty związane z likwidacją zbiornika i wykonaniem nowego i nowej instalacji gazowej, w ogłoszeniu przetargu nr 10655609 z dnia 25.05.2015 też jest przeniesienie zbiornika i nowej instalacji gazowej?

Pytanie 5

Czy rozbiórka istniejącego zbiornika gazowego jest przedmiotem przetargu i należy wycenić ww. zakres robót?

Pytanie 6

Jakie są parametry techniczne ław kominiarskich na dachu tj. wymiary i ilość, wg projektu rys. nr a-4 jest 63szt nie podano wymiarów, natomiast wg przedmiaru poz.5.9 jest 29,2mb

Pytanie 7

Czy przedmiotem przetargu jest budowa Przedszkola czy budowa Szpitala, STW i ORB str.194 do str.199 dotyczy instalacji wentylacji w szpitalu, natomiast brak jest STWiORB na instalację wentylacji dla przedszkola?

Pytanie 8

Co jest zabezpieczeniem na trasie ściany oporowej (duża różnica terenu) balustrady czy ogrodzenie, brak rozwiązania w dokumentacji projektowej?

Pytanie 9

Czy nasadzenie 250szt jałowcy „Blue Carpet” jest przedmiotem przetargu i należy uwzględnić w ofercie cenowej?

Odpowiedzi na pytania:

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 9 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1.

Ogrodzenia ujętego w projekcie architektury pkt. 11 str.10 nie należy wyceniać.

Do wyceny należy jedynie ująć wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych wraz z furtką. Panele wysokości 1,5 m i szerokości 2,5 m montowane na słupkach systemowych z profili zamkniętych 60x40 mm. Panele ogrodzeniowe z prętów 5 mm zgrzewanych punktowo, oczka 50x200 mm. Pręty poziome minimum 2x5 mm. Furtka wejściowa systemowa szer. 1,20 m, w takiej samej technologii jak ogrodzenie. Furtka wraz z kompletem kluczy – 1 kpl i ogrodzenie o dł. 70,00 m., które będzie wykonane za budynkiem i będzie oddzielać boisko trawiaste od terenu przedszkola na koronie skarpy.

Ad.2

Ściany oporowe należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi nr K – 1 i K – 4.

Ad.3

Należy przyjąć beton podkładowy C 12/15 gr. 10 cm, natomiast ściany oporowe należy wykonać z betonu wodoodpornego W 4 C 25/30.

Ad.4

Przedmiotem przetargu zgodnie z zapisami w SIWZ jest cyt. przeniesienie zbiornika gazowego i doprowadzenie nowej instalacji gazowej. Zamawiający pisząc „przeniesienie” rozumie zmianę lokalizacji zbiornika gazowego i zgodnie z dokumentacją projektową wykonanie nowego zbiornika gazowego o większej pojemności wraz z wykonaniem nowej instalacji gazowej podłączeniem nowo wybudowanej kotłowni przedszkola, istniejącego Domu Ludowego i istniejącej kotłowni Szkoły.

Demontaż istniejącego zbiornika gazowego będzie leżał po stronie właściciela zbiornika, który jest obecnym dostawcą gazu. Demontaż elementów typu, ogrodzenie, fundament pod zbiornik oraz istniejącej armatury uzupełniającej leży po stronie Wykonawcy.

Ad.5

Nie, rozbiórka istniejącego zbiornika gazowego będzie wykonana zgodnie z pkt 4.

Ad.6

Ławy kominarskie należy wykonać zgodnie z rys. A – 4, należy przyjąć typowe ławy kominarskie zgodnie z zaleceniami producentów.

Ad.7

Przedmiotem przetargu jest budowa przedszkola. W załączeniu STWiORB dotyczący wentylacji.

Ad.8

Zabezpieczeniem na trasie ściany oporowej jest balustrada tj. przy schodach terenowych. Należy przyjąć do wyceny.

Ad.9

Nasadzenia jałowca „Blue Carpet” w ilości 250 szt. wchodzi w zakres zamówienia i należy je przyjąć do wyceny.

- up. Wójta
inż. Roman Jaworski
starosta Wójta